
Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Mała architektura na postoju przy wieży widokowej
ADRES INWESTYCJI : Wolica Kozia gm. Nowe Miasto nad Wartą
INWESTOR : Gmina Nowe Miasto nad Wartą
ADRES INWESTORA : Gmina Nowe Miasto nad Wartą
BRANŻA : Budowlana - konstrukcje drewniane

DATA OPRACOWANIA : 13.03.2013

GMINA NOWE MIASTO nad Wartą
ul. Poznańska 14
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
NIP 786-16-23-752

WÓJT
mgr inż. Aleksander Podemski



Opracował:
A. Urbaniak

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Daszek z ławkami i stołem			
1 KNR-W 2-d.1 01 0304-02		Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) 1.94	m ³ m ³	 1.940	
				RAZEM	1.940
2 KNR-W 2-d.1 02 0203-01		Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m ³ 1.6	m ³ m ³	 1.600	
				RAZEM	1.600
3 KNR-W 2-d.1 02 0401-01		Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej pod pokrycie dachu płytami o rozpiętości 7.5 m 18	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
4 KNR-W 2-d.1 02 0407-03		Słupy i podwaliny o dł. do 2 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm ² z drewna okrągłego obrobionego 0.45	m ³ drew. m ³ drew.	 0.450	
				RAZEM	0.450
5 KNR-W 2-d.1 02 0408-03		Krokwie zwykłe dł. do 4.5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej 0.44	m ³ m ³	 0.440	
				RAZEM	0.440
6 KNR-W 2-d.1 02 0410-01		Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 27	m ² m ²	 27.000	
				RAZEM	27.000
7 KNR-W 2-d.1 02 0407-02		Podwaliny o dł. ponad 2 m - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm ² z drewna okrągłego obrobionego - ławki i stół 3.08	m ³ drew. m ³ drew.	 3.080	
				RAZEM	3.080
8 KNR-W 4-d.1 01 0615-01		Dwukrotne odgrzybianie desek lub płyt metodą opryskania ciągłego - pow. odgrzybiana do 20 m ² 163.6	m ² m ²	 163.600	
				RAZEM	163.600
9 KNR-W 2-d.1 02 0505-03		Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "łuska" mocowaną na gwoździe 28.0	m ² m ²	 28.000	
				RAZEM	28.000
2		Stojak na rowery			
10 KNR-W 2-d.2 01 0304-02		Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) 0.49	m ³ m ³	 0.490	
				RAZEM	0.490
11 KNR-W 2-d.2 02 0203-01		Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m ³ 0.4	m ³ m ³	 0.400	
				RAZEM	0.400
12 KNR-W 2-d.2 02 1809-01		Ogrodzenie z łąt i desek - sztachetowe z listew o rozstawie co 10 cm p.anal stojak na rowery z okrągłaków i łąt razem 0.3 m ³ drewna wsp. - krotność 2 Krotność = 2 3.0	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
13 KNR-W 4-d.2 01 0615-01		Dwukrotne odgrzybianie desek lub płyt metodą opryskania ciągłego - pow. odgrzybiana do 20 m ² 11	m ² m ²	 11.000	
				RAZEM	11.000
3		Kosz drewniany na odpady			
14 KNR-W 2-d.3 01 0304-02		Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) 0.28	m ³ m ³	 0.280	
				RAZEM	0.280
15 KNR-W 2-d.3 02 0203-01		Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m ³ 0.25	m ³ m ³	 0.250	
				RAZEM	0.250
16 KNR-W 2-d.3 02 1809-01		Ogrodzenie z łąt i desek - sztachetowe z listew o rozstawie co 10 cm p.anal. kosz z łąt 50 x 60 mm wsp. - krotność 2.5 o065 m ³ drewna Krotność = 12.5 1.44	m ² m ²	 1.440	
				RAZEM	1.440

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 4- d.3 01 0616-01	Dwukrotne odgrzybianie desek lub płyt metodą opryskania z przerwami - pow. odgrzybiana do 20 m2 5.76	m ² m ²	 5.760	
				RAZEM	5.760

inż. Andrzej Urbaniaś
upr. bud w/z konst. budowlanych
nr upr. 196/87/Pw
Września, ul. Słupska 51
tel. 4366-778