
Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Wiata drewniana
ADRES INWESTYCJI : Wolica Kozia, dz. nr 9218/1
INWESTOR : Gmina Nowe Miasto nad Wartą
ADRES INWESTORA : Gmina Nowe Miasto nad Wartą
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 18.03.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie : zero 00/100 zł

GMINA NOWE MIASTO nad Wartą
ul. Poznańska 14
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
NIP 786-16-23-752

WÓJT
mgr inż. Aleksander Podemski



Opracował:
A. Urbaniak

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ziemne i stopy fundamentowe			
1	KNR-W 2- d.1 01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek 81	m ²		
			m ²	81.000	
				RAZEM	81.000
2	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 81	m ²		
			m ²	81.000	
				RAZEM	81.000
3	KNR-W 2- d.1 01 0308-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) doly 0,5 m2 Krotność = 2 8	dół.		
			dół.	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNR-W 2- d.1 01 0207-05	Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 43.4	m ³		
			m ³	43.400	
				RAZEM	43.400
5	KNR-W 2- d.1 02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o obj. do 0.8m3 2.88	m ³		
			m ³	2.880	
				RAZEM	2.880
6	KNR-W 2- d.1 02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane gr 12 mm 0.096	t		
			t	0.096	
				RAZEM	0.096
7	KNR-W 2- d.1 02 1218-01	Wsporniki (kotwy) z blachy stalowej gr 10 mm 10 x 50 cmj proste 2 kg/ szt 16	szt.		
			szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
8	KNR-W 2- d.1 02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa 3.8	m ²		
			m ²	3.800	
				RAZEM	3.800
2		Konstrukcja drewniana wiaty			
9	KNR-W 2- d.2 02 0401-02	Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej pod pokrycie dachu płytami o rozpiętości 8.1 m - p. anal. konstrukcja wiaty 81	m ²		
			m ²	81.000	
				RAZEM	81.000
10	KNR-W 2- d.2 02 0407-06	Słupy o dł. ponad 2 m - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.58	m ³ drew. m ³ drew.		
				0.580	
				RAZEM	0.580
11	KNR-W 2- d.2 02 0407-02	Podwaliny i płatwie o dł. ponad 2 m - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 1.85	m ³ drew. m ³ drew.		
				1.850	
				RAZEM	1.850
12	KNR-W 2- d.2 02 0408-02	Kleszcze - (jętki) przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.12	m ³		
			m ³	0.120	
				RAZEM	0.120
13	KNR-W 2- d.2 02 0408-05	Krokwie zwykłe dł. ponad 4.5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.27	m ³		
			m ³	0.270	
				RAZEM	0.270
14	KNR-W 2- d.2 02 0408-03	Krokwie zwykłe dł. do 4.5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.9	m ³		
			m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
15	KNR-W 2- d.2 02 0408-01	Miecze i zastrzały - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.17	m ³		
			m ³	0.170	
				RAZEM	0.170
3		Pokrycie wiaty			
16	KNR-W 2- d.3 02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej gr 25 mm 94	m ²		
			m ²	94.000	
				RAZEM	94.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2- d.3 02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m ²		
		95.4	m ²	95.400	
				RAZEM	95.400
18	KNR-W 2- d.3 02 0514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - opierzenia z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		7.3	m ²	7.300	
				RAZEM	7.300
19	KNR-W 2- d.3 02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - pokrycie deskami gr. 25 mm "na zakładkę"	m ²		
		Krotność = 1.5			
		94	m ²	94.000	
				RAZEM	94.000
20	KNR-W 4- d.3 01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków preparat IN-TOX S potrójnie	m ²		
		Krotność = 3			
		207.9	m ²	207.900	
				RAZEM	207.900
4		Posadzka (nawierzchnia) pod wiatą			
21	KNR 2-31 d.4 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 20 cm	m ²		
		Krotność = 2			
		64	m ²	64.000	
				RAZEM	64.000
22	KNR 2-31 d.4 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
		64	m ²	64.000	
				RAZEM	64.000
23	KNR 2-31 d.4 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
		64	m ²	64.000	
				RAZEM	64.000
24	KNR 2-31 d.4 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		64	m ²	64.000	
				RAZEM	64.000
25	KNR 2-31 d.4 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000

inż. Andrzej Urbaniak
 upr. bud w/z konst. budowlanych
 nr upr. 198/87/Poz.
 Września, ul. 9.5.11.51
 16.07.2008