

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa ulicy Zamkowej w Nowym Mieście n/Wartą

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
	01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych		
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym 49,50	km	0,05
	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg		
2		Rozbiórka nawierzchni z kamienia polnego na podsypce piaskowej z wywozem $(10,00+5,00)/2*9,50+5,00*11,50=128,75$	m ²	128,75
3		Rozbiórka krawężnika betonowego z wywozem 18,00+15,00+12,50=45,50	mb	45,50
4		Rozbiórka chodnika z płytek betonowych z wywozem $18,00*1,40+15,00*1,20*11,00*1,20=56,40$	m ²	56,40
	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*
	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruncie kat I-V		
5		Wykonanie wykopów koparkami podsiebiernymi z wywozem urobku poza teren robót grunt kat. I-V z tabeli 154,16	m ³	154,16
	03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	*	*
	03.02.01	Kanalizacja deszczowa		
6		Wykonanie studzienek ściekowych o śr. 500mm z kratką ściekową i robotami ziemnymi	szt.	1,00
7		Wykonanie przykanalika z rur PVC ośr 200mm z robotami ziemnymi 2*5,00	szt.	25,00
8		Regulacja wysokościowa pokryw studni kanalizacyjnych	szt.	2,00
9		Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	2,00
10		Obetonowanie przykanalika betonem C12/15 na dł. 13,00mb $(0,50*0,40-3,14*0,1*0,1)*13,00=2,19$	m ³	2,20
	04.00.00	PODBUDOWY	*	*
	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
11		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ul Zamkowa $3,00*2,30+1,50*3,00+36,00*7,70+4,20*8,00+4,20*6,70+5,10*5,3+10,00*6,50=442,37$	m ²	442,37
	04.05.01	Podbudowy i ulepszenie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem		
12		Wykonanie ulepszenia podłoża z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa (z betoniarki) grubość warstwy 10cm	m ²	442,37
	04.06.01	Podbudowa z betonu		
13		Wykonanie podbudowy z chudego betonu C12/15 grubość warstwy 15cm	m ²	442,37
	05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*
	05.03.23	Nawierzchnia z kostek betonowych		
14		Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 20/10/8 kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 4cm ul Zamkowa $49,50*4,70+0,215*3,00*3,00+0,215*4,00*4,00+10,00*2,00*2=278,03$	m ²	278,03
15		Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 20/10/8 kolor czerwony na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 4cm (pobocza) $442,37-(278,03+49,50*0,30)=149,49$	m ²	149,49
	07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*
	07.02.01	Oznakowanie pionowe		
16		- słupki do znaków średnicy 50mm ocynkowane	szt.	2,00
17		- montaż tablic znaków ostrzegawczych i zakazu (typ małe)	szt.	3,00

	08.00.00	ELEMENTY ULIC	*	*
	08.01.01	Krawężniki betonowe		
18		Ustawienie krawężnika betonowego przejazdowego 15/22 na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem (0,072m ²) z betonu B15 14,00+9,00+4,00+3,00+10,00+4,00=44,00	mb	44,00
	08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe		
19		Ustawienie obrzeża betonowego 8/30 na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem C12/15 (0,04m ²) 21,00	mb	21,00
	08.05.06a	Ścieki uliczne		
20		Ściek z kostki betonowej 10/20/8 na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubości 2cm z trzech rzędów kostki	mb	49,50
21		Ściek z kostki betonowej 10/20/8 na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubości 4cm z pięciu rzędów kostki i ławie betonowej z betonu C12/15 (0,16m ²) - przez ulicę garncarską do istniejącego ścieku	mb	14,00

