

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa dróg gminnych – ulic :
Mickiewicza, Kochanowskiego, Sienkiewicza, Orzeszkowej i Konopnickiej w m. Chocicza
- ETAP I - ULICE MICKIEWICZA I KOCHANOWSKIEGO (bez warstwy ścieralnej)

Lp.	Numer ST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	4	5	6
	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
	01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych		
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,4439
	04.00.00	PODBUDOWY	*	*
	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
2		Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni głębokości 30 cm z wywozem urobku na odległość do 5 km	m ²	3002,00
	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	*	*
3		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonych	m ²	3002,00
4		Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej zużycie emulsji 0,8 kg/m ²		3002,00
	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego		
5		Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 17 cm	m ²	3002,00
6		Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 7 cm układanej rozścielaczem	m ²	3002,00
	05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*
	05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
7		Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego jak dla KR1 AC 16W grubości 4 cm	m ²	2640,00
	07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*
	07.02.01	Oznakowanie pionowe		
8		Ustawienie słupków stalowych ocynkowanych o średnicy 6 cm do znaków długości 5,50 m	szt.	18
9		Zamontowanie na słupkach znaków pionowych typu : - A	szt.	6
10		Zamontowanie na słupkach znaków pionowych typu : - D	szt.	12
11		Zamontowanie na słupkach znaków pionowych typu : - T	szt.	3
	06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE	*	*
	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
12		Uzupełnienie poboczy humusem grubości 5 cm wraz z plantowaniem	m ²	1330,00
		INNE ROBOTY		
13		Regulacja położenia studzienek telekomunikacyjnych wraz z przesunięciem	szt.	1
14		Regulacja wysokości studzienek kanalizacji sanitarnej	szt.	13
15		Regulacja wysokości zaworów sieci wodociągowej	szt.	4
16		Regulacja wysokości zaworów sieci gazowej	szt.	3