

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Zasadenia i roboty agrotechniczne</b>			
1	KNR 2-21 d.1 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 5.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
2	KNR 2-21 d.1 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km 5.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
3	KNR 2-21 d.1 0207-02	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III 0.3	ha ha	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
4	KNR 2-21 d.1 0207-04	Bronowanie mechaniczne po orce kat. gruntu III 0.3	ha ha	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
5	KNR 2-21 d.1 0301-01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość dołków: 0.3 m - 430	szt. szt.	430.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>430.000</b>
6	KNR 2-21 d.1 0302-02	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość dołków: 0.5 m - 180	szt. szt.	180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
7	KNR 2-21 d.1 0301-03	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość dołków : 0.7 m - 341	szt. szt.	341.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>341.000</b>
<b>2</b>		<b>Mostek -kładka drewniana</b>			
8	KNR-W 2- d.2 02 0408-06	Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - mostek drewniany konstrukcja 3.225	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.225	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.225</b>
9	KNR-W 2- d.2 02 0408-01	Miecze i zastrzały - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - mostek balustrada 0.366	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.366	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.366</b>
10	KNR-W 2- d.2 02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej- mostek podłoga z desek 50 mm 18.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.800</b>
<b>3</b>		<b>Trawniki i ławki parkowe</b>			
11	KNR 2-21 d.3 0405-04	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. I-II z nawożeniem 0.6	ha ha	0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
12	KNR 2-21 d.3 0607-02	Ławki parkowe drewniane siedzeniowe 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
13	KNR 2-23 d.3 0704-03 p. analogię	Montaż drewnianych koszy na odpadki 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

inż. Andrzej Urbaniak  
upr. bud w/x kons. budowlanych  
nr upr. 198/87/Pw  
Września, ul. Słupska 51  
tel. 43601178