

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa dróg gminnych - ulic:
Mickiewicza, Kochanowskiego, Sienkiewicza, Orzeszkowej i Konopnickiej w m.
Chocicza
ETAP II - ULICE ORZESZKOWEJ, KONOPNICKIEJ I SIENKIEWICZA
ETAP IIb - ULICA KONOPNICKIEJ

Lp.	Numer ST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	4	5	6
	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
	01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych		
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,11085
	04.00.00	PODBUDOWY	*	*
	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
2		Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni głębokości 30 cm z wywozem urobku na odległość do 5 km	m ²	695,00
	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	*	*
3		Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych	m ²	695,00
4		Skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych	m ²	695,00
	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego		
5		Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 17 cm	m ²	695,00
6		Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 7 cm układanej rozścielaczem	m ²	695,00
	05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*
	05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
7		Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego jak dla KR1 AC 16W grubości 5 cm	m ²	651,00
	06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE	*	*
	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
8		Uzupełnienie poboczy humusem grubości 5 cm wraz z plantowaniem	m ²	333,00
		INNE ROBOTY		
9		Regulacja położenia studzienek telekomunikacyjnych wraz z przesunięciem	szt.	1
10		Regulacja wysokości studzienek kanalizacji sanitarnej	szt.	2
11		Regulacja wysokości zaworów sieci wodociągowej	szt.	2
12		Regulacja wysokości zaworów sieci gazowej	szt.	1