

ZP.PP.271.01.2016

Zapytanie cenowe

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej (wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania) wykonania zamówienia pn. **Budowa (przebudowa) drogi Chromiec – Radoszkowo.**

Zakres robót obejmuje roboty pomiarowe, wycięcie krzewów, wykonanie koryta drogi z odwozem nadmiaru ziemi, wykonanie warstwy dolnej podbudowy tłuczniowej, wykonanie górnej warstwy podbudowy tłuczniowej, skropienie krawędzi podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową, ułożenie nawierzchni z masy asfaltobetonowej, uzupełnienie i wyprofilowanie pobocza, ustawienie znaku ostrzegawczego. Szczegółowy zakres prac określa tabela – ZAKRES ROBÓT, załączona przez Zamawiającego do zapytania cenowego, stanowiąca integralną część umowy.

Termin wykonania zamówienia - do 31 maja 2016 r.

Warunki płatności - przelew, 30 dni od dnia poprawnie złożonej faktury.

Inne informacje ważne dla Zamawiającego:

Kwota określona w ofercie cenowej odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w tabeli – ZAKRES ROBÓT i jest tzw. wynagrodzeniem ryczałtowym. Zawiera ona ponadto wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania i odbioru przedmiotu umowy.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia - 12 kwietnia 2016 r., do godziny 15:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej na adres : Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą, ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą,
- za pośrednictwem faksu: 61 287 40 06,

– za pośrednictwem poczty elektronicznej: suwiczak@gmina-nowe-miasto.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

WÓJT

mgr inż. Aleksander Podemski

Pieczęć i podpis Kierownika jednostki

ZAKRES ROBÓT**Budowa (przebudowa) drogi Chromiec - Radoszkowo**

L.p.	Zakres robót	Jedn. miary	Ilość
1	Roboty pomiarowe	km	0,31
2	Wycięcie krzewów (30,0 x 1,50)	m2	45,00
3	Wykonanie koryta drogi na głębokość 24 cm z odwozem nadmiaru ziemi na odl. 5 km (310 mb x 4,50 m x 0,24)	m3	334,80
4	Wykonanie warstwy dolnej podbudowy tłuczniowej z kruszywa 31,5-63,0 mm gr. 12 cm (310,0 x 4,50)	m2	1395,00
5	Wykonanie górnej warstwy podbudowy tłuczniowej z kruszywa 0-31,5 mm gr. 8 cm układanej rozkładarką (310,0 x 4,50)	m2	1395,00
6	Skropienie krawędzi podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową na szerokość 1,0 m (310,0 x 1,0 x 2)	m2	620,00
7	Ułożenie nawierzchni z masy asfaltobetonowej AC 11S grubości 4 cm (310,0 mb x 4,20)	m2	1302,00
8	Uzupełnienie i wyprofilowanie pobocza na szer. 0,75 m (310,0 x 0,75 x 2)	m2	465,00
9	Ustawienie znaku ostrzegawczego A-7	szt.	1,00


WOJT

mgr inż. Aleksander Podemski