

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0434-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 16	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
2	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 32	m m	32.000	
				RAZEM	32.000
3	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR-W 4-01 0512-01	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku 270	m ² m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
5	Wycena własna	Utylizacja rozebranych elementów azbestocementowych 1.8	t t	1.800	
				RAZEM	1.800
6	KNR-W 4-01 0441-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępach pow. 24 do 1 m 270	m ² m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
7	KNR-W 4-01 0417-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32 mm (4szt po 8.4 m) 33.6	m m	33.600	
				RAZEM	33.600
8	KNR-W 4-01 0614-07	Odrzybianie bali lub krawędziaków przez trzykrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m ² preparatami solowymi metodą smarowania Krotność = 1.5 140	m ² m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
9	KNR-W 2-02 0606-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - zbiorników, basenów itp.- folia dachowa 270	m ² m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
10	KNR-W 2-02 0506-01	Pokrycie dachów płytami EUROFALA - płyty dachowe 270	m ² m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
11	KNR-W 2-02 0506-02	Pokrycie dachów płytami EUROFALA - gąsiorzy 35.5	m m	35.500	
				RAZEM	35.500
12	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 12.0	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
13	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 32	m m	32.000	
				RAZEM	32.000
14	KNR-W 2-02 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
15	KNR-W 2-02 0522-05	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych elementów 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie kominów z cegieł ponad dachem na zaprawie cementowo-wapiennej (szt2) 0.7	m ³ m ³	0.700	
				RAZEM	0.700
17	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi lub samowyładowczymi na odległość do 1 km 3.4	m ³ m ³	3.400	
				RAZEM	3.400
18	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi lub samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	3.4		m ³	3.400	
				RAZEM	3.400