# MAPA ZASADNICZA
# MODERNIZACJA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI BOGUSZYN (dz. nr 329/1, 329/2, 330/1, 330/2 - obręb 0002 Boguszyn) GMINA NOWE MIASTO NAD WARTĄ DO PRZEPUSTOWOŚCI $Q_{śr\,d}$=900m$^3$/d
## PRZEBIEG ISTNIEJĄCEGO KOLEKTORA ODPROWADZAJĄCEGO ŚCIEKI OCZYSZCZONE DO ROWU B
## skala 1:1000




*1 - Istniejący budynek socjalno-techniczny (pomieszczenie dyżurki i sterowni AKPiA, części socjalnej: szatni brudnej i czystej, WC i łazienki oraz podręcznego laboratorium) - obiekt istniejący do remontu i przebudowy,*
*2 - Istniejąca pompownia ścieków (obiekt istniejący do remontu i modernizacji)*
*3 - Budynek do zabudowy kraty schodkowej i prasopłuczki do skratek- obiekt nowy,*
*4 - Stacja zlewcza ścieków dowożonych na płycie fundamentowej - obiekt nowy,*
*5 - Grawitacyjny zagęszczacz osadu $D_w$Ø5,00m/$D_z$Ø5,70m z mieszadłem prętowym - szt. 1 - obiekt nowy,*
*6 - Silos na wapno o pojemności V=10,0m$^3$ - obiekt nowy,*
*7 - Zadaszone stanowisko dmuchaw - szt. 1 - obiekt nowy,*
*8 - Budynek wielofunkcyjny - pomieszczenie do zabudowy ciągu do odwadniania i higienizacji osadu (prasa taśmowa) - obiekt nowy,*
*9 - Budynek wielofunkcyjny - pomieszczenie do zabudowy piaskownika wirowego z przenośnikiem i sita do skratek ze stanowiskiem dla przyczepy do osadu odwodnionego po higienizacji - obiekt nowy ,*
*10 - Zbiornik retencyjno-uśredniający o pojemności V=300,00m$^3$ - obiekt nowy,*
*11 - Komora rozdziału ścieków - obiekt nowy,*
*12 - Reaktor biologiczny nr 1 - obiekt nowy,*
*13 - Reaktor biologiczny nr 2 - obiekt nowy,*
*14 - Osadnik wtórny nr 1 ($D_z$=Ø6,80m/$D_w$=Ø6,00m) - obiekt nowy,*
*15 - Osadnik wtórny nr 2 ($D_z$=Ø6,80m/$D_w$=Ø6,00m)- obiekt nowy,*
*16 - Studnia betonowa Ø1500 przelewowa z częścią retencyjną i pompą zatapialną do płukania prasy taśmowej do odwadniania osadu - obiekt nowy,*
*17 - Studnia betonowa Ø1200 z przepływomierzem ścieków oczyszczonych - obiekt nowy,*
*18 - Istniejący budynek techniczny - pomieszczenie węzła wodomierzowego z podręcznym warsztatem i magazynem - obiekt istniejący do remontu i przebudowy,*
*19 - Plac manewrowy - nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk okrawężnikowana - obiekt nowy,*
*20 - Miejsca parkingowe - szt. 4 - nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk - obiekt nowy,*
*21 - Obiekty istniejącej oczyszczalni ścieków*
*22 - Ogrodzenie panelowe typ P, h=1,90m na cokole z prefabrykatów h=0,20m,*
*23 - Rozbudowa budynku socjalno-technicznego o pomieszczenie dla agregatu prądotwórczego - obiekt nowy*
*24 - Wiata - składowisko osadu odwodnionego po higienizacji lub miejsce do postoju przyczepy samowyładowczej - obiekt nowy,*

*Granice działek objętych opracowaniem*


BIURO
Usług Geodezyjno-Kartograficznych
ZDZISŁAW KOWALSKI
Boguszyn, ul. Słoneczna 3
63-041 Chocicza, tel. (061) 287-50-44
REGON 634556880 NIP 786-106-54-99

GEODETA UPRAWNIONY
Zdzisław Kowalski
Upr. MGPiB nr 8691


PRACOWNIA PROJEKTOWA
SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH
ul. Marii Koszutskiej 10
62-800 Kalisz

| | | | |
|---|---|---|---|
| Branża: Konstrukcyjno-budowlana | Nazwa i adres obiektu budowlanego: MODERNIZACJA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI BOGUSZYN (dz. nr 330/1, 330/2, 329/1, 329/2) GMINA NOWE MIASTO NAD WARTĄ, POWIAT ŚRODA WLKP. | | |
| Stadium: Projekt budowlany | | | |
| Projektował: inż. Waldemar Kasprzak WKP/0051/PWOK/07; WKP/BO/4673/01 | Podpis: | Inwestor: Gmina Nowe Miasto nad Wartą ul. Poznańska 14 63-040 Nowe Miasto nad Wartą | Data: 05.2017r. |
| | | | Skala: 1:1000 |
| Sprawdził: mgr inż. Anna Ratajczyk Nr WKP/0173/POOK/05; WKP/BO/0420/06 | Podpis: | Nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ROZBUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZEBIEG ISTNIEJĄCEGO KOLEKTORA ODPROWADZAJĄCEGO ŚCIEKI OCZYSZCZONE DO ROWU B | Nr rys. 2B |