


SZCZEGÓŁ WĘZŁA WODOMIERZOWEGO
do rozliczania wody na cele socjalno-bytowe i p.poż.
na oczyszczalni ścieków w Boguszyńie

skala 1:20



LEGENDA:

1. Rura PE 100 SDR17 Dz90x5,4 (PN10)
2. Kohnierz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem do rur PE Dz90 "System 2000" nr kat. 0400 Hawle
3. Kolano kohnierzowe dn80 <90°
4. Zasawa kohnierzowa krótka typu E2 dn80 PN16 nr kat. 4000 Hawle
5. Pokrętko do zasawy E2 dn80 nr kat. 7800 Hawle
6. Filtr siatkowy dn80 z siłen ze stali nierdzewnej nr 9911 Hawle
7. Krociec żelwny dwukohnierzowy Ø80, L=250mm
8. Wodomierz sprężony typ WPV-MFD 80/2,5 wyposażony w nadajnik impulsów z systemem radiowego odczytu wodomierzy IZAR prod. MIROMETIR Sp. z o.o. Cieszyn
9. Krociec żelwny dwukohnierzowy Ø80, L=150mm
10. Zawór antyskażeniowy - izolator przepływów zwrotnych Ø80 kohnierzowy typ BA4760 firmy Danfoss Soda

P R A C O W N I A T R O J E T O W A			S T A N O W I S K O		
Branża:	Instalacje sanitarne	Objekt:	SIECI INSTALACJI SANITARNYCH		
Stadium:	Projekt budowlany	Objekt:	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ O CZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI BOGUSZYŃ (dz. nr 330/1, 330/2, 329/1, 329/2)		
Kierownik Projektu:	mgr inż. A. Lisiecki	Podpis:	GMINA NOWE MIASTO NAD WARTĄ, POWIAT ŚRODA WLKP.		
Opracował - technolog:	mgr inż. St. Ziolkowski	Podpis:	Inwestor:		
Projektował:	mgr inż. S. Lisiecki	Podpis:	Gmina Nowe Miasto nad Wartą		
Sprawił:	mgr inż. M. Lisiecka	Podpis:	ul. Poznańska 14		
Wzrost:			63-040 Nowe Miasto nad Wartą		
Temat rysunku:			SZCZEGÓŁ		
Wzrost:			WĘZŁA WODOMIERZOWEGO		
Skala:			Nr rys.		
1:20			59		