



REAKTOR BIOLOGICZNY

PRZEKRÓJ C-C

skala 1:50



15.	Prowadnica mieszadła żalapianego	4 szt.	typ PN50, wykonanie stal OH18N9	"BIOX" Żaluzie Układzi Neliweliy Giegei 16A, 11-500 Daglei
14.	Stojak ze wskaziizliem otwarcia z kółkiem	4 szt.	DN80, nr kat. 9894	Faktyka Armatury Hanie Spółka z o.o. U Piskone 9, 62-028 Kieley
13.	Łańcuch uszczeliyjący dla rury PVC0200	2 kpl.	typ LU-4 (r.o.0250stal/r.przew. PVC0200)	Integr sp. j. U Melioliie 6, 44-109 Gielwie
12.	Koryto odpływowe z blachy stalowej k.o.	2 szt.	420x30x30[cm], stal OH18N9	Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne SANBUD U Kapicaia 12, 62-800 Kielez
11.	Deflektor z blachy stalowej kwasoodpornej	4 szt.	135x115[cm], stal OH18N9	Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne SANBUD U Kapicaia 12, 62-800 Kielez
10.	Łańcuch uszczeliyjący dla rury D20PE	2 kpl.	typ LU-4 (r.o.0150stal/r.przew. D20PE)	Integr sp. j. U Melioliie 6, 44-109 Gielwie
9.	Łańcuch uszczeliyjący dla rury DZ110PE	2 kpl.	typ LU-2 (r.o.0150stal/r.przew. DZ110PE)	Integr sp. j. U Melioliie 6, 44-109 Gielwie
8.	Mieszadło pompujące w komorze nityfikacyjnej	2 szt.	MZP-05, nr=680 $\frac{1}{min}$, P=0.55kW, U=380V	"BIOX" Żaluzie Układzi Neliweliy Giegei 16A, 11-500 Daglei
7.	Zasuwa kohnierzowa	4 szt.	DN80, typu E2, krolka nr 4000E2	Faktyka Armatury Hanie Spółka z o.o. U Piskone 9, 62-028 Kieley
6.	Mieszadło w komorze defosfatacji	2 szt.	MZ-05, nr=680 $\frac{1}{min}$, P=0.55kW, U=380V	"BIOX" Żaluzie Układzi Neliweliy Giegei 16A, 11-500 Daglei
5.	Zastawka naścienna	4 szt.	typ ZSN400, stal OH18N9	Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne SANBUD U Kapicaia 12, 62-800 Kielez
4.	Mieszadło w komorze denityfikacyjnej	2 szt.	MZ-20, nr=1425 $\frac{1}{min}$, P=2.0kW, U=380V	"BIOX" Żaluzie Układzi Neliweliy Giegei 16A, 11-500 Daglei
3.	Tłeniomierz	2 kpl.	typ wg. projektu AKPIA	Producent wg. projektu branzy elektrycznej AKPIA
2.	Ruszt napowietrzający	2 kpl.	typ W200 x 2 270 = 540 dyfuzorów	Przedsiębiorstwo Produkcyjne - Usługowo - Handlowe WOD-KO Spółka z o.o., 41-200 Sosnowiec, ul. Pielkna 26
1.	Mieszadło w komorze nityfikacji	2 szt.	MZ-20, nr=1425 $\frac{1}{min}$, P=2.0kW, U=380V	"BIOX" Żaluzie Układzi Neliweliy Giegei 16A, 11-500 Daglei
Poz.	Nazwa elementu / urządzenia	Ilość		Producent przykadowy:

	PRACOWNIA PROJEKTOWA SIĘCISTWA CI SANICARNYCH ul. Marii Koszulińskiej 10 62-800 Kalisz		MODERNIZACJA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	
	Instalacje sanitarne		Stadium:	
	Projekt budowlany		Termin realizacji:	
	Kierownik Projektu: mgr inż. A. Lisiecki Nr. Baki.10.04.02; WP.NIS.2630.01		Data: 05.2017r.	
Opracował - techniczny: mgr inż. St. Ziolkowski		Gmina Nowe Miasto nad Wartą ul. Poznańska 14 63-040 Nowe Miasto nad Wartą		Skala: 1:50
Projektował: mgr inż. S. Lisiecki WP.NIS.2630.01; WP.NIS.2630.02		Termin realizacji:		Nr rys: 17
Sprawił: mgr inż. M. Lisiecka WP.NIS.2630.01; WP.NIS.2630.02		REAKTOR BIOLOGICZNY		PRZEKRÓJ C-C