



REAKTOR BIOLOGICZNY PRZEKRÓJ A-A

skala 1:50



16.	Prowadnica mieszadła pompującego	2 szt.	typ PNP50, wykonanie stal OH18N9	"BIOX" Zakład Urządzeń Metalurgicznych Grzejno 16A, 11-500 Gągdo
15.	Prowadnica mieszadła zataplanego	4 szt.	typ PNP50, wykonanie stal OH18N9	"BIOX" Zakład Urządzeń Metalurgicznych Grzejno 16A, 11-500 Gągdo
14.	Stojak ze wskaźnikiem otwarcia z kółkiem	4 szt.	DN80, nr kat. 9894	Fabryka Armatury i Hwila Spółka z o.o. ul. Piłsudskiego 9, 62-028 Kozłogów
13.	Łańcuch uszczelniający dla rury PVCØ200	2 kpl.	typ ŁU-4 (r.o. Ø250stal/r.przew. PVCØ200)	Inergia sp. j. ul. Metalowców 6, 44-103 Gliwice
12.	Koryto odpływowe z blachy stalowej i.o.	2 szt.	420x30x30[cm], stal OH18N9	Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne SANBUD ul. Korpacka 12, 62-800 Kalisz
11.	Deflektor z blachy stalowej kwasoodpornej	4 szt.	135x115[cm], stal OH18N9	Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne SANBUD ul. Korpacka 12, 62-800 Kalisz
10.	Łańcuch uszczelniający dla rury D20PE	2 kpl.	typ ŁU-4 (r.o. Ø150stal/r.przew. D20PE)	Inergia sp. j. ul. Metalowców 6, 44-103 Gliwice
9.	Łańcuch uszczelniający dla rury D2110PE	2 kpl.	typ ŁU-2 (r.o. Ø150stal/r.przew. D2110PE)	Inergia sp. j. ul. Metalowców 6, 44-103 Gliwice
8.	Mieszadło pompujące w komorze nityfikacyjnej	2 szt.	MZP-05, n=680 $\frac{1}{min}$, P=0,55KW, U=380V	"BIOX" Zakład Urządzeń Metalurgicznych Grzejno 16A, 11-500 Gągdo
7.	Zasuwa kohnierzowa	4 szt.	DN80, typu E2, krótka nr 4000E2	Fabryka Armatury i Hwila Spółka z o.o. ul. Piłsudskiego 9, 62-028 Kozłogów
6.	Mieszadło w komorze defosfatacji	2 szt.	MZ-05, n=680 $\frac{1}{min}$, P=0,55KW, U=380V	"BIOX" Zakład Urządzeń Metalurgicznych Grzejno 16A, 11-500 Gągdo
5.	Zastawka nasienna	4 szt.	typ ZSN400, stal OH18N9	Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne SANBUD ul. Korpacka 12, 62-800 Kalisz
4.	Mieszadło w komorze dentyfikacyjnej	2 szt.	MZ-20, n=1425 $\frac{1}{min}$, P=2,0KW, U=380V	"BIOX" Zakład Urządzeń Metalurgicznych Grzejno 16A, 11-500 Gągdo
3.	Tlenomierz	2 kpl.	typ wg. projektu AKPIA	Producent wg. projektu branzy elektrycznej i AKPIA
2.	Ruszt napowietrzający	2 kpl.	typ W200 2 x 270 = 540 dyfuzorów	Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe WOD-ERO Spółka z o.o., 41-200 Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 28
1.	Mieszadło w komorze nityfikacji	2 szt.	MZ-20, n=1425 $\frac{1}{min}$, P=2,0KW, U=380V	"BIOX" Zakład Urządzeń Metalurgicznych Grzejno 16A, 11-500 Gągdo
Poz.	Nazwa elementu / urządzenia	Ilość	Typ urządzenia	Producent przykładowy:

P T R A C O W N I A P R O J E K T O W A			
Branża:		WIECI INSTALACJI SANITARNYCH	
Instalacje sanitarne		ul. Marii Koszulińskiej 10 62-800 Kalisz	
Opracowanie:		MODERNIZACJA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M-Ź GOSZCZYŃ (dł. nr 3301, 3302, 3303, 3302d, 3302d)	
Projekt budowlany		GMINA NOWE MIASTO WARTĄ, POMIAT ŚRODA WLKP.	
Kierownik Projektu: mgr inż. A. Lisiecki		Data: 05.2017r	
mgr inż. A. Lisiecki		Mimo Nowe Miasto nad Wartą ul. Poznańska 14	
Opracował: mgr inż. S. Ziolkowski		Skala: 1:50	
mgr inż. S. Ziolkowski		Nr rys. 15	
Projektował: mgr inż. S. Lisiecki		REAKTOR BIOLOGICZNY	
mgr inż. S. Lisiecki		PRZEKRÓJ A-A	
Sprawdził: mgr inż. M. Lisiecka			
mgr inż. M. Lisiecka			