


OSADNIKI WTÓRNE

RZUT Z GÓRY

skala 1:50



9.	Podstawa typu H do żurawia kolumnowego	2 szt.	n=0,50m, wyk. stal OH18N9, typ H	"BIOX" Zakład Urządzeń Nadlądowych Gradowo 10A, 11-500 Gąschoł
8.	Żuraw kolumnowy	2 szt.	typ ZKM150, wykonanie stal OH18N9, wciągarka WL370, udźwign max 150 kg H=2,5m; wysięg max. 1,2-1,8m	"BIOX" Zakład Urządzeń Nadlądowych Gradowo 10A, 11-500 Gąschoł
7.	Przykrycie z kraty ażurowej	2 kpl.	typ WEMA, 70,0x70,0[cm], stal OH18N9	Wyrób warszawski
6.	Regulowane podwieszenie cylindra	12 kpl.	stal OH18N9	Wyrób warszawski
5.	Łańcuch uszczelniający dla rury PVCØ150	2 kpl.	typ LU-4 (r.o.Ø200stal./r.przew. PVCØ150)	Integra sp. j. ul. Metalowców 6, 44-109 Gliwice
4.	Łańcuch uszczelniający dla rury D20PE	2 kpl.	typ LU-4 (r.o.Ø150stal./r.przew. D20PE)	Integra sp. j. ul. Metalowców 6, 44-109 Gliwice
3.	Łańcuch uszczelniający dla rury PVCØ200	2 kpl.	typ LU-4 (r.o.Ø250stal./r.przew. PVCØ200)	Integra sp. j. ul. Metalowców 6, 44-109 Gliwice
2.	Cylinder osadnika z blachy nierdzewnej	2 kpl.	stal OH18N9, Ø5,60m, H=2,90m	Wyrób warszawski
1.	Pompa recykulacji zewnętrznej	2 szt.	XFP 80C VY.7 PE154, P=1,5kW, U=400V	ABS Suler Pumps, Wschodniwater Poland Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-733 Warszawa
Poz.	Nazwa elementu / urządzenia	Ilość	Typ urządzenia	Producent przykładowy:

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A			
Instalacje sanitarne		SPECJALISTYCZNA FIRMOWA 62-800 Koźleż	
Branża:		Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków ul. Marci Koszulińskiej 10	
Projekt budowlany		Gmina Nowe Miasto nad Wartą, Powiat Środa Wlkp.	
Kierownik Projektu: mgr inż. A. Lisiecki Nr BN: 0.3494/06Z, WP/RS/25380/1		Data: 05.2017r.	
Opracował - technol. mgr inż. St. Ziolkowski		Gmina Nowe Miasto nad Wartą ul. Poznańska 14 63-040 Nowe Miasto nad Wartą	
Projektował: mgr inż. S. Lisiecki		Skala: 1:50	
Sprawdził: mgr inż. M. Lisiecka WP/RS/25380/1, WP/RS/25380/2		Nr rys. 19	