


# BUDYNEK AUTOMATYCZNEJ KRATY SCHODKOWEJ I PRASOPŁUCZKI DO SKRATEK

**PRZEKRÓJ B-B**  
**skala 1:25**



## ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ

[illegible]

# WENTYLACJA GRAWITACYJNA:

**WG-1**  
klatka wentylacyjna wytworzona z tworzywa sztucznego lub aluminiowa o przekroju 225mmx325mm zlokalizowana pod stropem pomieszczenia, wyposażona w żaluzję z gęstą siatką przed owadami

## MG-1

**WG-2**  
kratką wentylacyjną wywieńna z tworzywa sztucznego  
lub aluminiowa wywieńna o przekroju 225mmx325mm  
zlokalizowana 15cm nad poziomem posadzki  
wypożażona w żaluzję z gęstą siatką przed owadami

## WG-2

**NG-1**  
kratką wentylacyjną nawiewna z tworzywa sztucznego lub aluminiowa nawiewna o przekroju 225mmx425mm, zlokalizowana pod stropem pomieszczenia, wyposażona w żaluzję z gęstą siatką przed owadami

NG-1

**NG-2**  
kratka wentylacyjna nawiewna z tworzywa sztucznego  
lub aluminiowa nawiewna o przekroju 125mmx325mm,  
zlokalizowana 15cm nad poziomem posadzki  
wyposazona w żaluzję z gęstą siatką przed owadami

NG-2

## WENTYLACJA MECHANICZNA.

**WN-1**  
wentylator osiowy ścienny nawiewny, zlokalizowany 30cm nad poziomem posadzki wyposażony w żaluzję z gęstą siatką przed owadami

## WN-1

**WN-2**  
wentylator osiowy ścienny nawiewny, zlokalizowany pod stropem pomieszczenia, wyposażony w żaluzję z gęstą siatką przed owadami

WN-2

wentylator osiowy ścienny wywiewny, zlokalizowany 30cm

$$\overline{MM}$$

**WW-2**  
wentylator osiowy ścienny, wywiejny, zlokalizowany pod stropem pomieszczenia, wyposażony w żaluzję z gęstą siatką przed owadami

WW-

[illegible]