


REAKTOR BIOLOGICZNY

PRZEKRÓJ B-B

skala 1:50



16.	Prowadnica mieszadła pompującego	2 szt. typ PNP50, wykonanie stal OH18N9	"BIOX" Zakład Urządzeń Metalowych Grzywe 16A, 11-500 Gajdo
15.	Prowadnica mieszadła zatapalnego	4 szt. typ PN50, wykonanie stal OH18N9	"BIOX" Zakład Urządzeń Metalowych Grzywe 16A, 11-500 Gajdo
14.	Stojak ze wskaźnikiem otwarcia z kółkiem	4 szt. DN80, nr kat. 9894	Fabryka Armatur Havi Spółka z o.o. ul. Piaskowa 9, 62-028 Koziegowy
13.	Łańcuch uszczelniający dla rury PVCØ200	2 kpl. typ ŁU-4 (r.o.Ø250stal/r.przew. PVCØ200)	Integra sp. j. ul. Metalowców 6, 44-109 Gliwice
12.	Koryto odpływowe z blachy stalowej k.o.	2 szt. 420x30x30[cm] stal OH18N9	Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne SAMBUD ul. Karpacza 12, 62-800 Kalisz
11.	Deflektor z blachy stalowej kwasoodpornej	4 szt. 135x115[cm] stal OH18N9	Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne SAMBUD ul. Karpacza 12, 62-800 Kalisz
10.	Łańcuch uszczelniający dla rury Dz90PE	2 kpl. typ ŁU-4 (r.o.Ø150stal/r.przew. Dz90PE)	Integra sp. j. ul. Metalowców 6, 44-109 Gliwice
9.	Łańcuch uszczelniający dla rury Dz110PE	2 kpl. typ ŁU-2 (r.o.Ø150stal/r.przew. Dz110PE)	Integra sp. j. ul. Metalowców 6, 44-109 Gliwice
8.	Mieszadło pompujące w komorze denitryfikacyjnej	2 szt. MZP-05, n=680 <sup>1</sup> / <sub>min</sub> P=0,55KW, U=380V	"BIOX" Zakład Urządzeń Metalowych Grzywe 16A, 11-500 Gajdo
7.	Zasuwa kohnierzowa	4 szt. DN80, typu E2, krótka nr 4000E2	Fabryka Armatur Havi Spółka z o.o. ul. Piaskowa 9, 62-028 Koziegowy
6.	Mieszadło w komorze defosfatacji	2 szt. MZ-05, n=680 <sup>1</sup> / <sub>min</sub> P=0,55KW, U=380V	"BIOX" Zakład Urządzeń Metalowych Grzywe 16A, 11-500 Gajdo
5.	Zasiawka nasłonienna	4 szt. typ ZSM400, stal OH18N9	Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne SAMBUD ul. Karpacza 12, 62-800 Kalisz
4.	Mieszadło w komorze denitryfikacyjnej	2 szt. MZ-20, n=1425 <sup>1</sup> / <sub>min</sub> P=2,0KW, U=380V	"BIOX" Zakład Urządzeń Metalowych Grzywe 16A, 11-500 Gajdo
3.	Tienonierz	2 kpl. typ wg. projektu AKPIA	Producent wg. projektu branży elektrycznej AKPIA
2.	Ruszt napowietrzający	2 kpl. typ W200 2 x 270 = 540 dyfuzorów	Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe WODEKO Spółka z o.o., 41-201 Sosnowiec, ul. Polska 26
1.	Mieszadło w komorze nityfikacji	2 szt. MZ-20, n=1425 <sup>1</sup> / <sub>min</sub> P=2,0KW, U=380V	"BIOX" Zakład Urządzeń Metalowych Grzywe 16A, 11-500 Gajdo
Poz.	Nazwa elementu / urządzenia	Ilość	Typ urządzenia
		Producent przykładowy:	

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A		BIOX INŻYNIERSTWO	
Branża:	Instalacje sanitarne	Nazwa i adres obiektu budowlanego:	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M-ŚCI BOGUSZYN (dz. nr 330/1, 330/2, 330/1, 330/2).
Projekt budowlany	Projekt budowlany	Projekt:	GMINA NOWE MIASTO NAD WARTĄ, POWIAT ŚRODA WLKP.
Kierownik Projektu:	mgr inż. A. Lisiecki	Data:	Gmina Nowe Miasto nad Wartą
Opracował - technol.	mgr inż. St. Ziolkowski	Projekt:	ul. Poznańska 14
Projektował:	mgr inż. S. Lisiecki	Termin realizacji:	63-040 Nowe Miasto nad Wartą
Sprawdził:	mgr inż. M. Lisiecka	Skala:	1:50
PRZEKRÓJ B-B		16	