



WIATA DO SKŁADOWANIA OSADU ODWODNIONEGO PO HIGIENIZACJI

skala 1:50

RZUT POZIOMY



Uwaga!
Posadzka wiaty w stosunku do poziomu placu manewrowego będzie obniżona o 10cm.
Konstrukcja posadzki wiaty będzie wykonana z betonu wodoszczelnego
klasy B20 W8 F150 o grubości 25cm, wylanej ze spadkami na warstwie izolacji
wodoszczelnej, wykonanej w postaci dwóch warstw papy termozgrzewalnej
na 20cm warstwie chudego betonu.

IP IR A G O W Y N I A IP IR O J T E IR T O W Y A		SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH		
Branża:	Instalacje sanitarne	ul. Morci Koszulskiej 10 62-800 Kołisz		
Stadium:	Projekt budowlany	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI BOGUSZYN (dz. nr 330/1, 330/2, 329/1, 329/2)		
Kierownik Projektu:	mgr inż. A. Lisiecki	Objekt:	GMINA NOWE MIASTO NAD WARTĄ, POWIAT ŚRODA WLKP.	
Opracował - technolog:	mgr inż. St. Ziółkowski	Podpis:		
Projektował:	mgr inż. S. Lisiecki	Podpis:		
Sprawił:	mgr inż. M. Lisiecka	Podpis:		
Temat rysunku:		WIATA DO SKŁADOWANIA OSADU ODWODNIONEGO PO HIGIENIZACJI - RZUT POZIOMY -		Nr rys. 54