

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA (BUDOWA) DROGI GMINNEJ W m. BOGUSZYN UL. WIEJSKA
GMINA NOWE MIASTO n/Wartą

Lp	SST	Opis i wyliczenie	Jed.	Ilość
1	2	3	4	5
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych odtworzenie granic pasa drogowego 677,60mb	km	0,678
2	D.01.02.01	Usunięcie drzew i krzewów -karczowanie krzewów średniej gęstości z wywozem gałęzi poza teren robót 15,00*1,40+7*1,40+8,00*1,20+12,00*1,40+8,00*1,20+1 2,00*1,20=81,20	m2	81,20
3		-karczowanie pni średnicy 50cm, z wywozem karpin, zasypaniem i zagęszczeniem dołów	szt	4,00
4	D.01.02.02	Zdjęcie i wywóz poza teren robót darniny grub. 10cm 677,60*0,50*2=677,60	m2	677,60
5	D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg z wywozem, prefabrykaty nieuszkodzone na plac Inwestora, gruz poza teren robót - cięcie nawierzchni bitumicznej (połączenie z drogą powiatowa i istn, nawierzchnia) 4,30+22,00=26,30	mb	26,30
	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
6	02.01.01	Wykopy wykonywane koparkami z transportem urobku w nasyp, (dowóz gruntu na pobocza) 677,60*0,60*2*0,20=162,63	m3	162,63
7	02.03.01	Wykonywanie nasypów z gruntu dowiezonego, uformowanie poboczy z profilowaniem i zagęszczeniem.	m3	162,63
	D.04.00.00	PODBUDOWA		
8	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy - pod podbudowę 677,60*5,00+42,76*1,20+20,00*1,20+2*2+20,00*1,20+5 ,00*1,20+2+0,215*6,00*6,00+0,215*10,00*10,00=3495, 55	m2	3495,55
9		- pod zjazd na drogę polną grubości 20cm (17,00+10,00)*2*4,00=54,00	m2	54,00

10	D.04.04.00	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
	D.04.04.02	- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm grubości warstwy 20cm $677,60 \times 4,80 + 42,76 \times 1,20 + 20,00 \times 1,20 + 2 \times 2 + 20,00 \times 1,20 + 5,00 \times 1,20 + 2 + 0,215 \times 6,00 \times 6,00 + 0,215 \times 10,00 \times 10,00 = 3495,55$	m2	3360,03
11	D.04.04.02	- pod zjazd na drogę polną grubości 20 cm $(17,00 + 10,00) + 2 \times 4,00 = 54,00$	m2	54,00
	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
12	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe	szt	1
13		- słupki do znaków śr. 70mm ocynkowane	szt	1
		- tablice znaków typu A-7		