

po wypełnieniu **KOSZTORYS OFERTOWY**

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Boguszyn ul. Akacyjowa						
Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	2	4	5	6	7	8
	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
	01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym oraz przygotowanie mapy powykonawczej	km	0,297		
2		Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu z zatwierdzeniem i wyniesieniem w teren oraz utrzymywaniem w trakcie robót	ryczałt	1		
	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	*
	02.01.01	Wykonanie wykopów	*	*	*	*
3		Wykonanie wykopów pod konstrukcję nawierzchni jezdni z przerzutem poprzecznym urobku i wbudowaniem w nasyp - grunt kat. III wraz z formowaniem nasypu	m ³	53,00		
4		Wykonanie wykopów pod konstrukcję nawierzchni jezdni z - grunt kat. III wywozem urobku na odległość do 15 km na odkład	m ³	142,00		
	02.03.01	Wykonanie nasypów	*	*	*	*
5		Wykonanie nasypów pod konstrukcję nawierzchni jezdni z materiału z odkładu w przerzutu poprzecznego z formowaniem nasypu	m ³	22,00		
	04.00.00	PODBUDOWY	*	*	*	*
	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	*	*	*	*
6		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m ²	1520,00		
	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	*	*	*	*
7		Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych	m ²	1331,00		
8		Skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych	m ²	1331,00		
	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego				
9		Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego grubości 18 cm	m ²	1413,00		
10		Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego grubości średnio 8 cm - wyrównanie podbudowy pomocniczej	m ²	1348,00		
	05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*	*	*
	05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	*	*	*	*
11		Wykonanie warstwy ścieralnej z masy SMA 11 PMB 45/80-65 KR6 gr. 5 cm	m ²	1313,00		
	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*	*	*
	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy	*	*	*	*
12		Uzupełnienie pobocza humusem gr. 8 cm z transportem urobku z odległości do 10 km - 70 m³	m ²	870,00		
Razem (bez podatku VAT)						
Podatek VAT w wysokości 23 %						
OGÓŁEM (z podatkiem VAT)						