

**ŚLEPY KOSZTORYS**  
po wypełnieniu **KOSZTORYS OFERTOWY**

<p style="text-align: center;"><b>TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH -</b> <b>Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Boguszyn ul. Wiejska</b></p>						
Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	2	4	5	6	7	8
	<b>01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*	*	*
	<b>01.01.01</b>	<b>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</b>				
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym oraz przygotowanie mapy powykonawczej	km	<b>0,530</b>		
2		Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu z zatwierdzeniem i wyniesieniem w teren oraz utrzymywaniem w trakcie robót	ryczałt	<b>1</b>		
	<b>02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	*	*	*	*
	<b>02.01.01</b>	<b>Wykonanie wykopów</b>	*	*	*	*
3		Wykonanie wykopów pod konstrukcję nawierzchni jezdni z <b>przerzutem poprzecznym urobku i wbudowaniem w nasyp - grunt kat. III wraz z formowaniem nasypu</b>	m <sup>3</sup>	<b>116,00</b>		
4		Wykonanie wykopów pod konstrukcję nawierzchni jezdni z - grunt kat. III <b>wywozem urobku na odległość do 15 km na odkład</b>	m <sup>3</sup>	<b>129,00</b>		
	<b>02.03.01</b>	<b>Wykonanie nasypów</b>	*	*	*	*
5		Wykonanie nasypów pod konstrukcję nawierzchni jezdni z materiału z odkładu w <b>przerzutu poprzecznego z formowaniem nasypu</b>	m <sup>3</sup>	<b>8,00</b>		
	<b>04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	*	*	*	*
	<b>04.01.01</b>	<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>	*	*	*	*
6		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m <sup>2</sup>	<b>2482,00</b>		
	<b>04.04.02</b>	<b>Podbudowa z kruszywa łamanego</b>				
7		Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego grubości 18 cm	m <sup>2</sup>	<b>2397,00</b>		
		Razem (bez podatku VAT)				
		Podatek VAT w wysokości 23 %				
		<b>OGÓŁEM (z podatkiem VAT)</b>				