

**ŚLEPY KOSZTORYS**  
po wypełnieniu **KOSZTORYS OFERTOWY**

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Boguszyn ul. Akacyjowa						
Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	2	4	5	6	7	8
	<b>01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*	*	*
	<b>01.01.01</b>	<b>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</b>				
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym oraz przygotowanie mapy powykonawczej	km	<b>0,297</b>		
2		Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu z zatwierdzeniem i wyniesieniem w teren oraz utrzymywaniem w trakcie robót	ryczałt	<b>1</b>		
	<b>02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	*	*		
	<b>02.01.01</b>	<b>Wykonanie wykopów</b>	*	*		
3		Wykonanie wykopów pod konstrukcję nawierzchni jezdni z przerzutem poprzecznym urobku i wbudowaniem w nasyp - grunt kat. III wraz z formowaniem nasypu	m <sup>3</sup>	<b>53,00</b>		
4		Wykonanie wykopów pod konstrukcję nawierzchni jezdni z - grunt kat. III wywozem urobku na odległość do 15 km na odkład	m <sup>3</sup>	<b>142,00</b>		
	<b>02.03.01</b>	<b>Wykonanie nasypów</b>	*	*		
5		Wykonanie nasypów pod konstrukcję nawierzchni jezdni z materiału z odkładu w przerzucie poprzecznego z formowaniem nasypu	m <sup>3</sup>	<b>22,00</b>		
	<b>04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	*	*		
	<b>04.01.01</b>	<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>	*	*		
6		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m <sup>2</sup>	<b>1520,00</b>		
	<b>04.03.01</b>	<b>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>	*	*		
7		Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych	m <sup>2</sup>	<b>1331,00</b>		
8		Skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych	m <sup>2</sup>	<b>1331,00</b>		
	<b>04.04.02</b>	<b>Podbudowa z kruszywa łamanego</b>				
9		Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego grubości 18 cm	m <sup>2</sup>	<b>1413,00</b>		
10		Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego grubości średnio 8 cm - wyrównanie podbudowy pomocniczej	m <sup>2</sup>	<b>1348,00</b>		
	<b>05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	*	*		
	<b>05.03.05</b>	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>	*	*		
11		Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 jak dla KR3-4 grubości 5 cm	m <sup>2</sup>	<b>1313,00</b>		
	<b>06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>	*	*		
	<b>06.03.01</b>	<b>Ścinanie i uzupełnianie poboczy</b>	*	*		
12		Uzupełnienie pobocza humusem gr. 8 cm z transportem urobku z odległości do 10 km - 70 m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	<b>870,00</b>		
Razem (bez podatku VAT)						
Podatek VAT w wysokości 23 %						
<b>OGÓŁEM (z podatkiem VAT)</b>						