

**ŚLEPY KOSZTORYS**  
**po wypełnieniu KOSZTORYS OFERTOWY**

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Boguszyn ul. Wierzbowa						
Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	2	4	5	6	7	8
	<b>01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*	*	*
	<b>01.01.01</b>	<b>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</b>				
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym oraz przygotowanie mapy powykonawczej	km	0,359		
2		Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu z zatwierdzeniem i wyniesieniem w teren oraz utrzymywaniem w trakcie robót	ryczałt	1		
	<b>02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	*	*		
	<b>02.01.01</b>	<b>Wykonanie wykopów</b>	*	*		
3		Wykonanie wykopów pod konstrukcję nawierzchni jezdni z <b>przerzutem poprzecznym urobku i wbudowaniem w nasyp</b> - grunt kat. III <b>wraz z formowaniem nasypu</b>	m <sup>3</sup>	118,00		
4		Wykonanie wykopów pod konstrukcję nawierzchni jezdni z - grunt kat. III <b>wywozem urobku na odległość do 15 km na odkład</b>	m <sup>3</sup>	73,00		
	<b>02.03.01</b>	<b>Wykonanie nasypów</b>	*	*		
5		Wykonanie nasypów pod konstrukcję nawierzchni jezdni <b>z materiału z odkładu w przerzucie poprzecznego z formowaniem nasypu</b>	m <sup>3</sup>	48,00		
	<b>04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	*	*		
	<b>04.01.01</b>	<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>	*	*		
6		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m <sup>2</sup>	1991,00		
	<b>04.03.01</b>	<b>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>	*	*		
7		Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych	m <sup>2</sup>	1762,00		
8		Skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych	m <sup>2</sup>	1762,00		
	<b>04.04.02</b>	<b>Podbudowa z kruszywa łamanego</b>				
9		Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego grubości 18 cm	m <sup>2</sup>	1862,00		
10		Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego grubości średnio 8 cm - wyrównanie podbudowy pomocniczej	m <sup>2</sup>	1783,00		
	<b>05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	*	*		
	<b>05.03.05</b>	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>	*	*		
11		Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 jak dla KR3-4 grubości 5 cm	m <sup>2</sup>	1740,00		
	<b>06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>	*	*		
	<b>06.03.01</b>	<b>Ścinanie i uzupełnianie poboczy</b>	*	*		
12		Uzupełnienie pobocza gruntem nasypowym gr. 10 cm z transportem urobku z odległości do 10 km - <b>108 m<sup>3</sup></b>	m <sup>2</sup>	1077,00		
		<b>Razem (bez podatku VAT)</b>				
		<b>Podatek VAT w wysokości 23 %</b>				
		<b>OGÓŁEM (z podatkiem VAT)</b>				