

ŚLEPY KOSZTORYS
po wypełnieniu KOSZTORYS OFERTOWY

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Boguszynek ul. Kasztanowa						
Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	2	4	5	6	7	8
	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
	01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym oraz przygotowanie mapy powykonawczej	km	0,444		
2		Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu z zatwierdzeniem i wyniesieniem w teren oraz utrzymywaniem w trakcie robót	ryczałt	1		
	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*		
	02.01.01	Wykonanie wykopów	*	*		
3		Wykonanie wykopów pod konstrukcję nawierzchni jezdni z przerzutem poprzecznym urobku i wbudowaniem w nasyp - grunt kat. III wraz z formowaniem nasypu	m ³	72,33		
4		Wykonanie wykopów pod konstrukcję nawierzchni jezdni z - grunt kat. III wywozem urobku na odległość do 15 km na odkład	m ³	295,53		
	04.00.00	PODBUDOWY	*	*		
	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	*	*		
5		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m ²	1203,48		
	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	*	*		
6		Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych	m ²	2033,76		
7		Skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych	m ²	2033,76		
	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego				
8		Wykonanie warstwy mrozochronnej z kruszywa łamanego grubości 15 cm	m ²	1181,28		
9		Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego grubości 16 cm	m ²	1110,24		
10		Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego grubości średnio 10 cm - wyrównanie podbudowy pomocniczej	m ²	2091,48		
	05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*		
	05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	*	*		
11		Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 jak dla KR3-4 gr. 5 cm	m ²	2033,76		
	06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE	*	*		
	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy	*	*		
12		Uzupełnienie pobocza humusem gr. 8 cm z transportem urobku z odległości do 10 km	m ²	898,00		
Razem (bez podatku VAT)						
Podatek VAT w wysokości 23 %						
OGÓŁEM (z podatkiem VAT)						

