

ŚLEPY KOSZTORYS
po wypełnieniu **KOSZTORYS OFERTOWY**

| TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Boguszyń ul. Akacyjowa/Boguszynek | | | | | | |
|---|-----------------|---|----------------|----------------|------------|---------|
| Lp. | Numer SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | | Cena jedn. | Wartość |
| | | | Nazwa | Ilość | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | * | * | * | * |
| | 01.01.01 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych | | | | |
| 1 | | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym oraz przygotowanie mapy powykonawczej | km | 0,255 | | |
| 2 | | Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu z zatwierdzeniem i wyniesieniem w teren oraz utrzymywaniem w trakcie robót | ryczałt | 1 | | |
| 3 | 01.02.01 | Karczowanie krzaków i poszycia i odwozem karpiny na odl. do 10 km | m ² | 300 | | |
| | 02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | * | * | * | * |
| | 02.01.01 | Wykonanie wykopów | * | * | * | * |
| 4 | | Wykonanie wykopów pod konstrukcję nawierzchni jezdni z przerzutem poprzecznym urobku i wbudowaniem w nasyp - grunt kat. III wraz z formowaniem nasypu | m ³ | 24,00 | | |
| 5 | | Wykonanie wykopów pod konstrukcję nawierzchni jezdni z - grunt kat. III wywozem urobku na odległość do 15 km na odkład | m ³ | 226,00 | | |
| | 02.03.01 | Wykonanie nasypów | * | * | * | * |
| 6 | | Wykonanie nasypów pod konstrukcję nawierzchni jezdni z materiału z odkładu z formowaniem nasypu | m ³ | 26,00 | | |
| | 04.00.00 | PODBUDOWY | * | * | * | * |
| | 04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | * | * | * | * |
| 7 | | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni | m ² | 1131,00 | | |
| | 04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych | * | * | * | * |
| 8 | | Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych | m ² | 1036,00 | | |
| 9 | | Skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych | m ² | 1036,00 | | |
| | 04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego | | | | |
| 10 | | Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego grubości 18 cm | m ² | 1086,00 | | |
| 11 | | Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego grubości średnio 8 cm - wyrównanie podbudowy pomocniczej | m ² | 1066,00 | | |
| | 05.00.00 | NAWIERZCHNIE | * | * | * | * |
| | 05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego | * | * | * | * |
| 12 | | Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej AC S11 gr. 5 cm | m ² | 1036,00 | | |
| | 06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | * | * | * | * |
| | 06.03.01 | Ścinanie i uzupełnianie poboczy | * | * | * | * |
| 13 | | Uzupełnienie pobocza humusem gr. 8 cm z transportem urobku z odległości do 10 km - 20 m³ | m ² | 251,00 | | |
| Razem (bez podatku VAT) | | | | | | |
| Podatek VAT w wysokości 23 % | | | | | | |
| OGÓŁEM (z podatkiem VAT) | | | | | | |